



TECHNISCHE SPECIFICATIE

AA SoccerPro Max S PU 60 (RUBBERINGESTROOID)

Toepassing	: Voetbal
Garen/vezel	: UV-stabiele, PE monofilamentvezel 12.500/6 dtex, dik 350 micron
Garen producent	: TenCate Thiolon
Tapijt producent	: Limonta Sport
Poolhoogte	: 60 ± 2 mm
Aantal steken per 10 cm	: 15 ± 1 stuks
Rij-afstand	: 3/4"
Vezelgewicht	: Ca. 1.324 gr/m ²
Kleur mat	: Bi-color (light and dark green)
Steunmat/tuftdoek	: Geweven, UV-stabiel, zwart polypropyleen doek, ± 145 gr/m ²
Tapijtrug	: Ca. 1.000 gr/m ² ; klimaatbestendige latex. De mat heeft een goede vormstabiliteit.
Perforatie	: $\varnothing 5$ mm / 90 per m ²
Matbreedte	: Ca. 410 cm
Matlengte	: volgens legplan
Totaalgewicht	: Ca. 2469 gr/m ²
UV bestendigheid	: conform DIN 53387
Totale constructiehoogte	: 500mm.
Kleur belijning	: wit
Belijningsbreedte	: volgens normering KNVB
Waterdoorlatendheid	: > 300 ml/min/100 cm ² (norm NOC*NSF)

AASportsystems B.V.
 Postbus 115
 4450 AC Heinkenszand
 Tel. 0113-670192 / Fax 020-7099363
 info@aasportsystems.nl

Po...

 d. 01.23-06.2009

Behoort bij T1098HA1S1

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Sallandse Wegenbouw-AAsportsystems-Mourik

1)

Gevestigd te , Haarle

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.


2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
101010	Schonen terrein.	EUR	270,54 N	1,00	270,54
101020	Toepassen rijplaten.	EUR	553,58 N	1,00	553,58
101030	Toepassen borden t.b.v. uitrit bouwverkeer.	st	2,00 V	65,48	130,96
101040	Opzoeken en markeren kabels en leidingen.	EUR	532,50 N	1,00	532,50
11	VERWIJDEREN AFRASTERING EN OBJECTEN				
111010	Verwijderen lichtmast.	st	6,00 V	99,55	597,30
111020	Verwijderen aansluitsnoer.	st	6,00 V	113,13	678,78
111030	Verwijderen afvalbakken	st	1,00 V	14,43	14,43
111040	Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00 V	200,00	200,00
111050	Verwijderen afrastering.	m	150,00 V	3,00	450,00
111060	Verwijderen afrastering.	m	100,00 V	3,00	300,00
111070	Verwijderen afrastering.	m	210,00 V	2,00	420,00
11080	Verwijderen hek.	st	2,00 V	110,00	220,00
12	VERWIJDEREN VERHARDING				
120010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	550,00 V	0,22	121,00
120020	Zagen verharding.	m	12,00 V	10,00	120,00
120030	Opbreken asfaltverharding met leerhoudend asfalt.	m2	550,00 V	13,15	7.232,50
120040	Opbreken betontelegels.	m2	20,00 V	1,79	35,80
120050	Opbreken betonbanden.	m	25,00 V	1,55	38,75
13	GROEN				
131010	Frezen.	are	90,00 V	8,15	733,50
131020	Verwijderen stobben.	st	35,00 V	25,50	892,50
131030	Verwijderen stobben.	st	15,00 V	45,00	675,00
131040	Verwijderen stobben.	st	15,00 V	65,00	975,00
131050	Verwijderen begroeiing.	are	5,00 V	115,00	575,00
14	DEMPEN WATERGANGEN				
141010	Maaien gewas.	are	6,00 V	8,50	51,00
141020	Opschonen watergang.	m3	70,00 V	2,82	197,40
2	GRONDWERK				
20	ONTGRAVEN				
200010	Grond ontgraven uit terrein	m3	2.570,00 V	0,76	1.953,20
200020	Grond ontgraven uit terrein	m3	2.570,00 V	0,76	1.953,20
200030	Grond ontgraven uit cunet	m3	2.250,00 V	0,76	1.710,00
200040	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	625,00 V	0,58	362,50
200050	Verwijderen dam.	st	1,00 V	503,04	503,04
21	VERVOEREN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210010	Grond vervoeren.	m3	2.570,00 V	1,95	5.011,50
210020	Grond vervoeren.	m3	1.370,00 V	1,95	2.671,50
210030	Grond vervoeren.	m3	3.045,00 V	1,95	5.937,75
210040	Grond vervoeren.	m3	1.200,00 V	1,01	1.212,00
210050	Grond vervoeren.	m3	70,00 V	4,50	315,00
22	VERWERKEN				
220010	Grond verwerken in watergang.	m3	1.000,00 V	1,13	1.130,00
220020	Grond verwerken in cunet	m3	240,00 V	1,58	379,20
220030	Grond verwerken in terrein	m3	200,00 V	1,58	316,00
221010	Leveren grond.	m3	240,00 V	10,00	2.400,00
3	LEIDINGWERK				
30	DUIKER IN WATERGANG				
300010	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	100,00 V	64,40	6.440,00
300020	Maken passtuk uit betonbuis.	st	1,00 V	277,21	277,21
300030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00 V	1.258,16	1.258,16
300040	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00 V	243,42	243,42
300050	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00 V	503,21	503,21
300060	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00 V	1.258,16	1.258,16
300070	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00 V	451,98	451,98
300080	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00 V	240,87	240,87
31	DRAINAGE INCL. AFVOERLEIDING				
310010	Aanbrengen put van kunststof.	st	18,00 V	11,19	201,42
310020	Aanbrengen hor. drainage	m	3.960,00 V	2,71	10.731,60
310030	Aanbrengen drainage incl. grondwerk	m	150,00 V	18,02	2.703,00
4	KUNSTGRAS VOETBALVELD				
400010	Aanbrengen kunstgrasvoetbalveld.	st	2,00 N	219.008,06	438.016,12
5	VERHARDING				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
500010	Afwerken zandbed.	m2	1.110,00 V	0,26	288,60
51	KANTOPSLUITINGEN				
510010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	720,00 V	7,66	5.515,20
510020	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	300,00 V	4,99	1.497,00
511010	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	720,00 V	2,85	2.052,00
511020	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	300,00 V	2,00	600,00
52	ELEMENTENVERHARDING				
520010	Aanbrengen betontegels.	m2	290,00 V	8,70	2.523,00
520020	Aanbrengen betontegels.	m2	820,00 V	6,19	5.075,80
521010	Leveren betontegels.	st	1.200,00 V	1,87	2.244,00

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521020	Leveren betontegels.	st	7.300,00	V 0,54	3.942,00
521030	Leveren betontegels.	st	3.650,00	V 0,36	1.314,00
6	TERREIN- EN SPORTVELDINRICHTING				
60	BUITENAFRATERING				
600010	Aanbrengen gaasafatering	m	150,00	V 16,89	2.533,50
600020	Aanbrengen gaasafatering	m	100,00	V 16,89	1.689,00
600030	Aanbrengen enkele draaiport.	st	2,00	V 903,83	1.807,66
600040	Aanbrengen enkele draaiport	st	2,00	V 295,38	590,76
61	SPORTVELDAFRATERING				
610010	Aanbrengen speelveldafscheiding	m	275,00	V 25,52	7.018,00
610020	Aanbrengen ballenvanger	m	100,00	V 78,45	7.845,00
610030	Aanbrengen pupillen ballenvanger	m	185,00	V 68,28	12.631,80
610040	Aanbrengen dubbele draaiport.	st	2,00	N 827,14	1.654,28
610050	Aanbrengen enkele draaiport	st	1,00	N 439,89	439,89
62	SPORTVELDINRICHTING				
620010	Aanbrengen voetbaldoelen	st	4,00	V 930,20	3.720,80
620020	Aanbrengen cornervlaggen	st	8,00	V 25,00	200,00
63	SPORTVELDVERLICHTING				
630010	Leveren en aanbrengen sportveldverlichting	st	1,00	V 39.740,00	39.740,00
7	GROENWERKZAAMHEDEN				
700010	Frezen.	are	15,00	V 8,15	122,25
700020	Egaliseren.	are	15,00	V 15,50	232,50
700030	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	1.500,00	V 0,55	825,00
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	KEET				
811110	Toepassen tijdelijke afrastering werkterrein	EUR	258,53	N 1,00	258,53
	KEURINGEN				
8610	<u>Keuring kunstgras voetbalveld</u>				
861010	Keuringskosten nieuw kunstgrasveld.	EUR	11.628,00	N 1,00	11.628,00
883	TER BESCHIKKING STELLEN				
8831	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
883110	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	V 40,85	1.634,00
883120	T.b.s. werknemer.	uur	20,00	V 42,00	840,00
883130	T.b.s. werknemer.	uur	20,00	V 45,00	900,00

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8832	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
883210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	20,00	V 56,75	1.135,00
883220	T.b.s. vrachtauto.	uur	20,00	V 64,40	1.288,00
884	REVISIETEKENINGEN				
884010	Vervaardigen revisietekeningen drainage, riolering	EUR	316,64	N 1,00	316,64
	Subtotaal				628.297,79

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport submetaal				628.297,79
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR	EUR			
910020	EUR	EUR			
910030	EUR	EUR			
910040	EUR	EUR			
910050	EUR	EUR			
911010	Inrichten werkterrein	EUR	694,80		
911020	Opruimen werkterrein	EUR	694,80		
918880	Overige eenmalige kosten	EUR	EUR -67.868,34		
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	-66.478,74	1,00	-66.478,74
929990	Uitvoeringskosten	EUR	9.859,58	1,00	9.859,58
939990	Algemene kosten	EUR	39.068,77	1,00	39.068,77
9990	Winst en risico	EUR	27.608,60	1,00	27.608,60
95	STELPOSTEN				
951010	Stelpost.	EUR	1.500,00	1,00	1.500,00
951020	Stelpost.	EUR	5.000,00	1,00	5.000,00
951030	Stelpost.	EUR	1.200,00	1,00	1.200,00
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	972,00	1,00	972,00
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)	EUR	972,00	1,00	972,00
	Aannemingssom, exclusief omzetbelasting				648.000,00
	Gedaan te				
	De 26e juni 2009				
	De inschrijver(s),				
					
	 Sallandse Wegenbouw B.V. Bijlame-wei 23 7448 PX Haarlem				
	Sallandse Wegenbouw-AAsportsystems-Mourik				
	AAsportsystems B.V. Postbus 115 4450 AC Heinkenszand Tel. 0113-670192 / Fax 020-7089383 info@asportsystems.nl				
	MOURIK GROOT-AMMERS B.V. Voorstraat 67 Postbus 2 2964 ZG GROOT-AMMERS				

