

Offerte Multiplaycourt Ankrot Enschede

datum 14-10-2011

	lengte	breedte	opp
veld	25	16	400

post	beschrijving	machine	eenheid	hoeveelheid
1	Tekening / Administratie/ Uitzetten klic melding			
2	Vorbereiding			
	Rijplaten			
	Verwijderen doelen			
3	Grondwerk	Ontgraven grond HGM	uur	8
		Handmatige uren + uitzetten	uur	6
		Profileren mini kilver	uur	5
		Afvoer grond 170 m3 in Enschede ca 5 km	uur	9
4	Drainage	5 strengen Drainage 60mm lengte 25 m1	m1	125
		Controledraquegput leveren + aanbrengen	st	3
		hoofdafvoer PVC 125	m1	30
		Aansluiten op bestaand hemelwaterafvoer	st	1
5	Drainagezandlaag			
		leveren en aanbrengen zand 25 cm	ton	205
6	Bestrating / verharding			
		lev + aanbr. betonbanden 12 x 25	st	84
		Lev + aanbr. hoekstukken ook in doel	st	12
		Lev + aanbr Tegels rondom 50 x 50	m2	86
		Lev + aanbr betonbanden 8 x 20	m1	90
7	Sporttechnische laag			
		profileren zandbaan	uur	4
		Handmatig	uur	8
		tractor + waterkar verdichten	uur	2
		trilplaat	keer	1
		leveren lava 0/16	ton	80
		aanbrengen lava 0/16	uur	5
		profileren lava 0/16	uur	5
		handmatig	uur	10
		tractor + waterkar	uur	1
		wals	keer	1
		trilplaat	keer	1
8	Kunstgras	Roiugrass multiplay 45	m2	435
		verleggen + invullen	m2	400
		Zand 15 kg per m2	ton	6
		rubber 8 kg per m2	ton	3
		belijning middenlijn + doellijn + volleybal	m1	90
9	Hekwerken			
		Hekwerk DSM + boarding 42 cm hoog	m1	65
		Ballenvanger 300 cm hoog	m1	14
		Poort toegangspoort	st	1