Onderhoudsjaar							Versie 1, d.d. 15 maart 2018 Sport.Gouda				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	gemiddeld
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**																
Groenhovenpark	Voetbalveld 1	Natuurgras traditioneel	8.580	m2	voor 2000	2021	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie			€ 43.000,00										€ 43.000,00			€ 7.066,67
							Drainage niet aanwezig																			
			1	st		2021	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem			€ 20.000,00													
	Voetbalveld 2	Natuurgras traditioneel	7.800	m2	voor 2000	2019	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 99.000,00										€ 99.000,00					€ 14.533,33
							Drainage niet aanwezig																			
			1	st		2019	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 20.000,00															
	Voetbalveld 3	Kunstgras + SBR	7.776	m2	2016	2026	Kunstgrasmat + infill	10	Renovatie	Kunstgrasmat + infill vervangen								€ 285.000,00							€ 28.000,00
						2026	Sporttechnische laag	10	Vervangen	Vervangen sporttechnische laag lava/rubber voor lava								€ 135.000,00							
							Onderbouw/geen drainage	30	Vervangen	Gehele veld vervangen																
	Voetbalveld 4	Natuurgras traditioneel	6.690	m2	2005	2024	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie						€ 34.000,00									€ 3.600,00
	(trainingsveld)						Drainage niet aanwezig																			
					voor 2000	2024	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem						€ 20.000,00										
	Hockeyveld 3	Zandkunststof	5.865	m2	2005	2019	Kunstgrasmat	10	Renovatie	Kunstgrasmat vervangen voor zandkunstgrasmat	€ 142.000,00										€ 142.000,00					€ 32.133,33
		(semi-water)				2019	Sporttechnische laag	20	Vervangen	Vervangen sporttechnische laag lava/rubber voor lava	€ 102.000,00															
						2019	Sporttechnische laag	10	Vervangen	Shockpad aanbrengen	€ 48.000,00										€ 48.000,00					
							Onderbouw/geen drainage	30	Vervangen	Gehele veld vervangen																
	Hockeyveld 4	Zandkunststof	2.915	m2	2017	2027	Kunstgrasmat	10	Renovatie	Kunstgrasmat vervangen									€ 71.000,00							€ 9.733,33
						2027	Sporttechnische laag	20	Vervangen	Vervangen sporttechnische laag									€ 51.000,00							
						2027	Sporttechnische laag	20	Vervangen	Shockpad aanbrengen									€ 24.000,00							
							Onderbouw/geen drainage	30	Vervangen	Gehele veld vervangen																
	Korfbalveld 1, & 2 en cricket	Natuurgras traditioneel	12.730	m2	voor 2000	2023	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie					€ 64.000,00									€ 64.000,00	€ 9.866,67
							Drainage niet aanwezig																			
			1	st	voor 2000	2023	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningssysteem					€ 20.000,00											
	Algemene voorzieningen	Verharding (voetbalveld 1)	1.625	m2	voor 2000	2024		20	Renovatie	Renovatie verharding rond voetbalveld 1						€ 48.000,00									€ 20.400,00
		Hockey hekwerk veld 3	320	m	2015	2033		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond hockey veld 3														€ 12.500,00	
		Hockey hekwerk veld 4	220	m	2002	2019		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond hockey veld 4	€ 12.500,00														
		Voetbal hekwerk veld 2	360	m	voor 2000	2022		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond voetbalveld 2				€ 14.000,00											
		Voetbal hekwerk veld 3	360	m	2005	2020		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond voetbalveld 3		€ 14.000,00													
		Voetbal hekwerk veld 1	380	m	voor 2000	2024		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond voetbalveld 1						€ 15.000,00									
		Veldverlichting hockey 3	1	st	2005	2028		20	Renovatie	Renovatie veldverlichting hockey 3 LED										€ 40.000,00					
		Veldverlichting hockey 4	1	st	2002	2025		20	Renovatie	Renovatie veldverlichting hockey 4 LED							€ 30.000,00								
		Veldverlichting voetbal 3	1	st	2005	2028		20	Renovatie	Renovatie veldverlichting voetbal 3 LED										€ 40.000,00					
		Veldinrichting	elk veld	st				10	Vervangen	Doelen en hoekvlaggen vervangen bij renovatie	€ 10.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 10.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00	
		Complexafrastering	450	m	voor 2000	2024		15	Renovatie	Renovatie buitenafrastering rond voetbalveld 1						€ 20.000,00									
																									TOTAAL	€ 125.333,33
Olympia	Voetbalveld 1	Natuurgras traditioneel	8.130	m2	2014	2024	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie						€ 41.000,00									€ 4.400,00
					2014	2034	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem															
			1	st	2009	2024	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem						€ 25.000,00									
	Voetbalveld 2	Kunstgras + PE infill	7.776	m2	2017	2027	Kunstgrasmat + infill	10	Renovatie	Kunstgrasmat + infill vervangen									€ 285.000,00						€ 29.666,67
					2017	2037	Foam shock pad (Proplay)	20	Renovatie	Vervangen shock pad															
					2017	2027	Sporttechnische laag	10	Renovatie	Vervangen sporttechnische laag lava/rubber voor lava									€ 135.000,00						
					2004	2027	Drainage	25	Vervangen	Vervangen drainage									€ 25.000,00						
	Voetbalveld 3	Natuurgras traditioneel	7.300	m2	voor 2000	2023	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie					€ 37.000,00										€ 5.200,00
					voor 2000	2023	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem					€ 16.000,00										
			1	st	voor 2000	2019	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 25.000,00														
	Voetbalveld 4	Natuurgras traditioneel	5.480	m2	voor 2000	2019	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 50.000,00										€ 50.000,00				€ 9.000,00
	(trainingsveld)				voor 2000	2019	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem	€ 20.000,00														
			1	st	voor 2000	2019	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 15.000,00														
	Algemene voorzieningen	Verharding hele complex	4.200	m2	diverse jaren	diverse jaren		20	Renovatie	Renovatie verhardingen op complex in 3 fases			€ 42.000,00						€ 42.000,00					€ 42.000,00	€ 30.733,33
		Voetbal hekwerk veld 1	400	m	2009	2024		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 1						€ 15.000,00									
		Voetbal hekwerk veld 2	360	m	2004	2024		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 2					€ 15.000,00										
		Voetbal hekwerk veld 3	360	m	voor 2000	2019		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 3	€ 15.000,00														
		Vtb hekwerk trainingsveld	150	m	voor 2000	2019		15	Renovatie	Renovatie hekwerk bij veld 4	€ 15.000,00														
		Veldverlichting veld 2	1	st	2004	2027		20	Renovatie	Renovatie verlichting veld 2 LED									€ 40.000,00						
		Verlichting trainingsveld	1	st	2011	2031		20	Renovatie	Renovatie verlichting trainingsveld LED													€ 25.000,00		
		Veldinrichting	elk veld	st				10	Renovatie	Doelen en hoekvlaggen vervangen bij renovatie	€ 10.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00		€ 5.000,00				
		Complexafrastering	250	m	voor 2000	2024		20	Renovatie	Renovatie buitenafrastering rond complex						€ 25.000,00									
		Onderbemalingspomp	1	st	2014	2029		15	Renovatie	Renovatie onderbemalingspomp											€ 10.000,00				
		Beschoeiing sloot	200	m	voor 2000	2023		20	Vervangen	Vervangen beschoeiing onderbemalingssloot					€ 20.000,00										
		Vervangen bomen	200	st	voor 2000	2020		20	Vervangen	Vervangen bomen		€ 25.000,00													
		Vervangen beplanting	1.000	m2	voor 2000	2023		20	Vervangen	Vervangen beplanting					€ 20.000,00										
		Ophogen kade	500	m	voor 2000	2020		20	Renovatie	Ophogen kaden langs Breevaart		€ 80.000,00													
																									TOTAAL	€ 79.000,00
DONK	Voetbalveld 1	Kunstgras + SBR	8.701	m2	2009	2021	Kunstgrasmat + infill	10	Renovatie	Kunstgrasmat + infill vervangen			€ 316.000,00										€ 316.000,00		€ 43.800,00
							Sporttechnische laag is lava	20		Niet van toepassing															
						2031	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem													€ 25.000,00		
						2039	Onderbouw + Drainage	30	Renovatie	Gehele veld vervangen															
	Voetbalveld 2	Kunstgras + SBR	7.776	m2	2009	2022	Kunstgrasmat + infill	10	Renovatie	Kunstgrasmat + infill vervangen				€ 285.000,00										€ 285.000,00	€ 39.666,67
							Sporttechnische laag is lava	20	Renovatie	Niet van toepassing															
						2032	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem														€ 25.000,00	
						2039	Onderbouw + Drainage	30	Renovatie	Gehele veld vervangen															
	Voetbalveld 3	Kunstgras + SBR	7.776	m2	2009	2023	Kunstgrasmat + infill	10	Renovatie	Kunstgrasmat + infill vervangen					€ 285.000,00									€ 285.000,00	€ 39.666,67
							Sporttechnische laag is lava	20	Renovatie	Niet van toepassing															
						2033	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem														€ 25.000,00	
						2039	Onderbouw + Drainage	30	Renovatie	Gehele veld vervangen															
	Terreinvoorzieningen	Verharding hele complex	3.600	m2	2009	2029		20	Renovatie	Renovatie verhardingen op complex											€ 108.000,00				€ 24.883,33
		Voetbal hekwerk veld 1	400	m	2009	2024		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 1						€ 15.000,00									
		Voetbal hekwerk veld 2	360	m	2009	2024		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 2						€ 15.000,00									
		Voetbal hekwerk veld 3	360	m	2009	2024		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 3						€ 15.000,00									
		Veldverlichting veld 3	1	st	2009 (deels ouder)	2028		20	Renovatie	Renovatie verlichting veld 3 LED										€ 40.000,00					
		Veldverlichting veld 2	1	st	2009	2029		20	Renovatie	Renovatie verlichting veld 2 LED											€ 40.000,00				
		Veldverlichting veld 1	1	st	2009	2029		20	Renovatie	Renovatie verlichting veld 1 LED											€ 40.000,00				
		Veldinrichting	elk veld	st				10	Renovatie	Doelen en hoekvlaggen vervangen bij renovatie			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00								€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
		Complexafrastering	40	m	2009	2029		20	Vervangen	Geheel vervangen											€ 4.000,00				
		Vervangen bomen	50	st	2009	2029		20	Vervangen	Vervangen bomen											€ 6.250,00				
		Vervangen beplanting	2.000	m2	2009	2029		20	Vervangen	Vervangen beplanting											€ 40.000,00				
		Ophogen bermen	2.000	m2	2009	2029		20	Renovatie	Ophogen bermen buiten fundatie terrein											€ 20.000,00				
																									TOTAAL	€ 148.016,67

Onderhoudsjaar							Versie 1, d.d. 15 maart 2018 Sport.Gouda				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	gemiddeld
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**																
ONA	Voetbalveld 1	Natuurgras traditioneel	7.300	m2	voor 2000	2019	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 37.000,00										€ 37.000,00					€ 7.333,33
					voor 2000	2019	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem	€ 16.000,00															
			1	st	voor 2000	2019	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 20.000,00															
	Voetbalveld 2	Kunstgras + SBR	6.950	m2	2013	2023	Kunstgrasmat + infill	10	Renovatie	Kunstgrasmat + infill vervangen					€ 265.000,00									€ 265.000,00	€ 36.666,67
							Sporttechnische laag is lava	20	Renovatie	Niet van toepassing																
					voor 2000/2013	2033	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem														€ 20.000,00		
					voor 2000	2043	Onderbouw + Drainage	30	Renovatie	Gehele veld vervangen																
	Algemene voorzieningen	Verharding hele complex	600	m2	voor 2000	2023		20	Renovatie	Renovatie verhardingen op complex					€ 18.000,00										€ 8.033,33
		Voetbal hekwerk veld 1	360	m	voor 2000	2019		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 1	€ 20.000,00															
		Voetbal hekwerk veld 2	360	m	voor 2000	2023		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 2					€ 15.000,00											
		Veldverlichting veld 2	1	st	voor 2000	2025		20	Renovatie	Renovatie lichtinstallatie veld 2 LED																
		Veldinrichting	elk veld	st				10	Renovatie	Doelen en hoekvlaggen vervangen bij renovatie	€ 5.000,00				€ 5.000,00									€ 5.000,00		
		Complexafrastering	105	m	voor 2000	2028		20	Vervangen	Geheel vervangen										€ 10.500,00						
		Vervangen beplanting	500	m2	voor 2000	2023		20	Vervangen	Vervangen beplanting					€ 10.000,00											
		Ophogen kaden	200	m	voor 2000	2020		20	Renovatie	Ophogen kaden langs veld 1		€ 32.000,00														
																									TOTAAL	€ 52.033,33
Oosterwei Jodan Boys	Voetbalveld 1	Kunstgras + SBR + kurk	8.400	m2	2013	2023	Kunstgrasmat + infill	10	Renovatie	Kunstgrasmat + infill vervangen					€ 316.000,00									€ 316.000,00	€ 53.466,67
					2007	2023	Sporttechnische laag	20	Renovatie	Vervangen sporttechnische laag lava/rubber voor lava					€ 145.000,00										
					voor 2000/2007	2033	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem														€ 25.000,00		
					2007	2037	Onderbouw + Drainage	30	Renovatie	Gehele veld vervangen																
	Voetbalveld 2	Kunstgras + SBR	7.210	m2	2018	2028	Kunstgrasmat + infill	10	Renovatie	Kunstgrasmat + infill vervangen										€ 285.000,00					€ 29.000,00
					2003	2028	Sporttechnische laag	20	Renovatie	Vervangen sporttechnische laag lava/rubber voor lava										€ 125.000,00					
					2003	2028	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem										€ 25.000,00					
	Voetbalveld 3	Natuurgras traditioneel	7.210	m2	voor 2000	2025	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie							€ 37.000,00								€ 4.866,67
					voor 2000	2025	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem							€ 16.000,00								
			1	st	2015	2030	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem												€ 20.000,00			
	Voetbalveld 4	Kunstgras + SBR	7.050	m2	2010	2020	Kunstgrasmat + infill	10	Renovatie	Kunstgrasmat + infill vervangen		€ 265.000,00										€ 265.000,00			€ 45.133,33
					2010	2030	Sporttechnische laag	20	Renovatie	Vervangen sporttechnische laag lava/rubber voor lava												€ 122.000,00			
					2010	2030	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem												€ 25.000,00			
(GSV)	Voetbalveld 5 (voorheen GSV 1)	Natuurgras traditioneel	8.410	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie			€ 43.000,00										€ 43.000,00		€ 8.266,67
					2011	2021	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem			€ 18.000,00												
			1	st	2011	2026	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem								€ 20.000,00							
	Voetbalveld 6 (voorheen GSV 2)	Natuurgras traditioneel	7.660	m2	2015	2025	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie							€ 39.000,00								€ 5.066,67
					voor 2000	2025	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem							€ 17.000,00								
			1	st	2015	2030	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem												€ 20.000,00			
	Voetbalveld 7 (voorheen GSV 3)	Natuurgras traditioneel	8.140	m2	voor 2000	2020	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie		€ 41.000,00										€ 41.000,00			€ 8.000,00
						2020	Drainage	20	Renovatie	Vervangen drainagesysteem		€ 18.000,00													
			1	st		2020	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem		€ 20.000,00													
	Algemene voorzieningen	Verharding hele complex	4.950	m2	diverse jaren	diverse jaren		20	Renovatie	Renovatie verhardingen op complex in 3 fases				€ 49.500,00					€ 49.500,00					€ 49.500,00	€ 49.633,33
		Voetbal hekwerk veld 1	400	m	2007	2023		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 1					€ 15.000,00										
		Voetbal hekwerk veld 2	360	m	2003	2019		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 2	€ 15.000,00														
		Voetbal hekwerk veld 3	360	m	voor 2000	2026		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 3								€ 15.000,00							
		Voetbal hekwerk veld 4	360	m	2010	2028		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 4										€ 15.000,00					
		Voetbal hekwerk veld 5	360	m	2011	2029		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 5											€ 15.000,00				
		Voetbal hekwerk veld 6	340	m	2015	2033		15	Renovatie	Renovatie hekwerk rond veld 6															€ 15.000,00	
		Voetbal hekwerk veld 7	120	m	voor 2000	2026		15	Renovatie	Geheel vernieuwen hekwerk rond veld 7								€ 15.000,00							
		Veldverlichting veld 2	1	st	2012	2032		20	Renovatie	Renovatie lichtinstallatie veld 2 LED														€ 40.000,00	
		Veldverlichting veld 4	1	st	2010	2030		20	Renovatie	Renovatie lichtinstallatie veld 4 LED												€ 40.000,00			
		Veldverlichting veld 6	1	st	voor 2000	2023		20	Renovatie	Renovatie lichtinstallatie veld 6 LED					€ 40.000,00										
		Veldverlichting veld 7	1	st	voor 2000	2023		20	Renovatie	Renovatie lichtinstallatie veld 7 LED					€ 40.000,00										
		Veldinrichting	elk veld	st				10	Renovatie	Doelen en hoekvlaggen vervangen bij renovatie	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 10.000,00			€ 5.000,00		€ 5.000,00				
		Complexafrastering	1.045	m	diverse jaren	diverse jaren		20	Vervangen	Renovatie buitenhekwerk in fasen				€ 53.000,00							€ 53.000,00				
		Onderbemalingspomp	3	st	1967/2015/2017	2019/2030/2032		15	Renovatie	Renovatie onderbemalingspomp	€ 15.000,00											€ 10.000,00		€ 10.000,00	
		Beschoeiing sloot	250	m	voor 2000	2023		20	Vervangen	Vervangen beschoeiing onderbemalingssloot					€ 25.000,00										
		Vervangen bomen	400	st	voor 2000	in fasen		20	Vervangen	Vervangen bomen				€ 20.000,00				€ 20.000,00				€ 20.000,00			
		Vervangen beplanting	5.000	m2	voor 2000	in fasen		20	Vervangen	Vervangen beplanting				€ 20.000,00				€ 20.000,00				€ 20.000,00			
																									TOTAAL	€ 203.433,33
Uiterwaard	Honkbalveld	Mineraal ongebonden op lava fundering en traditioneel natuurgras	13.000	veld	2011 (mineraal) voor 2000 (gras)	2021	Toplaag	10	Renovatie	Renovatie minerale laag en natuurgras toplaag			€ 100.000,00										€ 100.000,00		€ 16.533,33
						2021		10	Renovatie	Grasmatrenovatie															
					voor 2000	2031	Drainage	30	Renovatie	Vervangen drainagesysteem													€ 28.000,00		
					voor 2000	2023	Beregening	15	Renovatie	Vervangen beregeningsysteem					€ 20.000,00										
	Softbalveld	Mineraal ongebonden op lava fundering en traditioneel natuurgras	4.980	veld	2011 (mineraal) voor 2000 (gras)	2021	Toplaag	10	Renovatie	Renovatie minerale laag en natuurgras toplaag			€ 100.000,00										€ 100.000,00		€ 15.400,00
						2021		10	Renovatie	Grasmatrenovatie															
					voor 2000	2031	Drainage	30	Renovatie	Vervangen drainagesysteem													€ 11.000,00		
					voor 2000	2023	Beregening	15	Renovatie	Vervangen beregeningsysteem					€ 20.000,00										
	Rugbyveld 1	Natuurgras traditioneel	11.100	m2	2010	2020	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie		€ 56.000,00										€ 56.000,00			€ 10.400,00
					voor 2000	2030	Drainage	24	Renovatie	Vervangen drainagesysteem												€ 24.000,00			
					2010	2030	Beregening	15	Renovatie	Vervangen beregeningsysteem												€ 20.000,00			
	Jeu de boules	Mineraal ongebonden op lava fundering	1.800	m2	2011	2024	Toplaag	10	Renovatie	Renovatie van de speellaag						€ 36.000,00									€ 5.000,00
					voor 2000	2024	Onderbouw + Drainage	30	Renovatie	Gehele baan vervangen						€ 27.000,00									
			240	m	2011	2034	Stootbanden	20	Vervangen	Stootbanden kopse zijde vervangen						€ 12.000,00									
	Algemene voorzieningen	Oefenkooi Honk-& Softbal	616	m2	voor 2000	2021	Toplaag	10	Renovatie	Renovatie toplaag			€ 16.000,00												€ 10.400,00
		Oefenkooi Honk-& Softbal	1	st	voor 2000	2021	Hekwerk kooi	20	Renovatie	Renovatie hekwerk kooi			€ 30.000,00												
		Hekwerk honkbalveld	400	m	voor 2000/2012	2023		10	Renovatie	Gaasbespanning vervangen								€ 30.000,00							
			400	m	voor 2000/2012	2033		20	Vervangen	Gehele hekwerk vervangen															
		Hekwerk softbalveld	300	m	voor 2000/2013	2023		10	Renovatie	Gaasbespanning vervangen								€ 15.000,00							
			300	m	voor 2000/2013	2033		20	Vervangen	Gehele hekwerk vervangen															
		Hekwerk rugby	420	m	2010	2028		15	Renovatie	Renovatie hekwerk										€ 25.000,00					
		Verlichting rugby	1	st	2010	2030		20	Renovatie	Vervangen verlichting LED											€ 40.000,00				
																									TOTAAL	€ 57.733,33
Mammoet	Handbalveld	Asfalt	1.344	m2	2006	2024	Veld	15	Renovatie	Toplaagrenovatie						€ 48.300,00									€ 6.086,67
						2040	Veld	30	Renovatie	Gehele renovatie															
	Algemene voorzieningen	Verharding hele complex	874	m2	2006	2026		20	Renovatie	Renovatie verharding								€ 25.000,00							
		Buiten hekwerk	180	m2	2006	2024		15	Renovatie	Renovatie buiten hekwerk						€ 18.000,00									
																									TOTAAL	€ 6.086,67
Totaal per jaar											**€ 716.500,00**	**€ 561.000,00**	**€ 743.000,00**	**€ 451.500,00**	**€ 1.431.000,00**	**€ 439.300,00**	**€ 149.000,00**	**€ 585.000,00**	**€ 732.500,00**	**€ 610.500,00**	**€ 767.250,00**	**€ 688.000,00**	**€ 701.000,00**	**€ 365.000,00**	**€ 1.134.000,00**	**€ 671.636,67**
																										€ 671.636,67