

Sportaccommodatie	Veldnummer	Type veld	Constructie	Oppervlakte (m2)	Bouw-/renovatiejaar	Eerstvolgend jaar van renovatie
Groenhovenpark SV Gouda	1	Voetbal	Natuurgras	8.580	voor 2000	2021
	2	Voetbal	Natuurgras	7.800	voor 2000	2019
	3	Voetbal	Kunstgras	7.776	2016	2026
	4	Training	Natuurgras	6.690	2005	2024
Gemini / Olympia	1	Korfbal / Cricket	Natuurgras met wicket	12.730	voor 2000	2023
GMHC	1	Hockey	Kunstgras	5.865	2017	eigen beheer
	2	Hockey	Kunstgras	5.865	2017	eigen beheer
	3	Hockey	Kunstgras	5.865	2005	2019
	4	Hockey pup.	Kunstgras	2.915	2017	2027
Olympia	1	Voetbal	Natuurgras	8.130	2014	2024
	2	Voetbal	Kunstgras	7.776	2017	2027
	3	Voetbal	Natuurgras	7.300	voor 2000	2023
	4	Training	Natuurgras	5.480	voor 2000	2019
DONK	1	Voetbal	Kunstgras	8.701	2009	2021
	2	Voetbal	Kunstgras	7.776	2009	2022
	3	Voetbal	Kunstgras	7.776	2009	2023
ONA	1	Voetbal	Natuurgras	7.300	voor 2000	2019
	2	Voetbal	Kunstgras	6.950	2013	2023
Oosterwei CVV de Jodan Boys	1	Voetbal	Kunstgras	8.400	2013	2023
	2	Voetbal	Kunstgras	7.210	2003	2019
	3	Voetbal	Natuurgras	7.210	voor 2000	2025
	4	Voetbal	Kunstgras	7.050	2010	2020
(GSV)	5 (1)	Voetbal	Natuurgras	8.410	2011	2021
	6 (2)	Voetbal	Natuurgras	7.660	2015	2025
	7 (3)	Voetbal	Natuurgras	8.140	voor 2000	2020
Uiterwaard The Braves	1	Honkbal	Natuurgras / mineraal	13.000	2011	2021
	2	Softbal	Natuurgras / mineraal	4.980	2011	2021
	1	Rugby	Natuurgras	11.100	2010	2020
	1 t/m 4	Petanque	Mineraal	1.800	2011	2024
De Mammoet	1	Handbal	Asfalt	1.000	2006	2024

Versie 1, d.d. 15 maart 2018



Uitgangspunten prijzen:	Loon- en prijspeil 2018 exclusief BTW Inclusief 12% voorbereiding en toezicht
Prijzen zijn exclusief:	Verwijderen van ondergrondse obstakels/kabels en leidingen Saneren van vervuilde locaties Meerprijzen voor <u>lichtgewicht</u> constructies t.b.v. zettingsgevoelige gebieden en/of ophogingen Rentelasten Verwervingskosten grond Afschrijving bestaande kapitaallasten Investeringskosten aanleg nieuwe velden of ombouw velden(voorbeeld natuurgras naar kunstgras)

Uitgangspunten afschrijving:	<p>Voor ieder volwaardig kunstgrasveld is de vervanging van een lichtinstallatie LED opgenomen</p> <p>Voor ieder kunstgrasveld is gerekend dat, bij het eerstvolgende moment dat de kunstgrasmat vervangen moet worden, ook de rubberhoudende sporttechnische laag wordt vervangen voor een harde lava-fundering</p> <p>Bij de vervanging van de kunstgrasmatten voor de hockeyvelden is daarom het aanbrengen van een shockpad opgenomen</p> <p>Voor ieder volwaardig wedstrijdveld is het vervangen van de doelen en de dug-outs opgenomen</p>	
De volgende termijnen van afschrijving zijn gehanteerd:	Onderdeel	Afschrijvingstermijn
	Hekwerken vervangen	20 jaar
	Renovatie hekwerk	15 jaar
	Harmonicagaas hekwerken vervangen	10 jaar
	Toplaagrenovatie natuurgrasvelden	10 jaar
	Drainage vervangen	20 jaar
	Beregening vervangen	15 jaar
	Kunstgrasmatten vervangen	10 jaar
	Vervangen funderingslaag kunstgrasvelden	30 jaar
	Renovatie verhardingen	20 jaar
	Minerale toplagen vervangen	10 jaar
	Funderingen minerale toplaag vervangen	30 jaar
	Lichtinstallaties vervangen/renovatie	20 jaar
	Veldinrichting vervangen	10 jaar

Versie 1, d.d. 15 maart 2018

