Veld 2
84.54
Veld 3
84.58
Veld 1
85.24
Verlengde Klinkertstrgdt
Frederikstraat
Terlindenweg
Terlindenweg
Spoorweg van Sittard naar Heerlen
bestaande boom
opslag sportmaterialen
opslag sportmaterialen
Ruimte voor clubgebouw
auto-bus
LEGENDA
Bestaande beplanting langs Terlindenweg
Gras
Sierplantsoen:
Prunus laurocerasus 'Mischeana'
maat 40-50 met kluit/container
afstand tussen de rijen 0,50 m
afstand in de rij 0,70 m
1e rij 1,50 m uit de rand van het plantvak
Bosplantsoen:
15% Amelanchier lamarckii maat 100-125
40% Ligustrum vulgare 'Viride' maat 100-125
15% Acer campestre maat 100-125
15% Carpinus betulus maat 100-125
15% Cornus mas maat 100-125
afstand tussen de rijen 1,00 m
afstand in de rij 1,00 m
1e rij 1,50 m uit de rand van het plantvak
Bomen:
Q Quercus robur maat 14-16
F Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' maat 14-16
T Tilia americana 'Nova' maat 14-16
Haag:
Haagplantsoen:
Fagus sylvatica maat 175-200 met kluit
1 rijig, 4 st / m
Noord
Gemeente Heerlen
Dienst Openbare Werken
Stadsinfra
32.902/ 5
1:500
03-09-2004
Aanleg sportpark Overbroek (FCH) Verlengde Klinkertstraat/ Frederikstraat.
Beplantingsplan / nieuwe situatie