

1. ALGEMEEN

1.01 AANBESTEDER-OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 INLICHTINGEN

1.04 INSCHRIJVING

1.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

1.06 AANBESTEDING

1.07 OPDRACHT

1.08 LOCATIE

1.09 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.10 TIJDSBEPALING

1.11 ONDERHOUDSTERMIJN

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2000.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2000.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			PERCEEL 2: AANLEG 2 OEFENKOOIEN Aanleg oefenkooien 1 en 2 Kalverdijkje Noord				
115190	510105		Maaien gewas. Betreft bestaande grasterreinen ter plaatse van oefenkooien 1 en 2 Door middel van klepelen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 33 Vrijgekomen materiaal laten liggen	are	6,00	V	
12			GRONDWERKEN				
121			VOORBEWERKEN				
121010	222107		Frezen. Betreft grasstroken Grondsoort: teelgrond Frezen uitvoeren als pulverfrezen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 31 Bewerkingsdiepte: 0,10 m1 Frezen met de rijrichting mee	are	6,00	V	
122			GROND ONTGRAVEN				
122030	220101		Grond ontgraven uit cunet. Betreft oefenkooien 1 en 2 Het onder profiel ontgraven van het cunet ten behoefte van opbouw kunstgrasveld Grondsoort: teelgrond en zand Bij ontgraven rekening houden met toekomstige aanleghoogte van het veld Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van ontgraven Incl. laden 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .3. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,0 m	m3	200,00	V	
122070	220101		Grond ontgraven uit cunet Betreft: ontgraven toekomstige tegelverharding 500 x 500mm rondom kooien 1 en 2 Grondsoort: teelgrond en zand Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van ontgraven Incl. laden 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,2 m1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	30,00	V	
123			GROND VERVOEREN				
123010	220201		Grond vervoeren. Grond uit besteksposten 122 en drainsleuven Grondsoort: teelgrond en zand Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	235,00	N	
124			GROND VERWERKEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
124020	220301	Grond verwerken in cunet, oefenkooien 1 en 2	m3	30,00	N	
		Betreft: grond verwerken in tegelverharding langs oefenkooien 1 en 2				
		Grondsoort: zand voor zandbed	m3			30,00 L
		Schone grond, ongereinigd, volgens het				
		Bouwstoffenbesluit				
		Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel				
		van verwerken				
		1.	Hoogte 0,30 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		.2.	Kruinbreedte 1,40 m				
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	2	Verdichten volgens bestekspostnr. 140010				
124050	220301	Grond verwerken in grondlichaam	m3	200,00	N	
		Situering: omgeving veld 1				
		Betreft kern grondlichaam exclusief bekleding dik 0,10 m				
		Grondsoort: teelgrond en zand vrijgekomen uit besteksposten 122030, 122070 en 132031	m3			
		Incl. profileren				
		Taluds 1:3				
		Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel				
		van verwerken				
		9.	Hoogte variabel van 0,50 tot 2,00 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		.9.	Variabele breedtes				
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	9	Vervolgens verdichten 124130				
124130	222199	Aanrijden grond in grondlichaam	are	6,00	V	
		Betreft grond exclusief bekleding				
		In lagen van maximaal 0,50 m				
		Verdichten door middel van aanrijden spoor aan spoor				
		Grondsoort: zand eventueel aangevuld met vrijgekomen teelgrond en/of klei				
124150	220302	Grond verwerken in bekleding.	m3	35,00	V	
		Betreft bekleding grondlichaam				
		Grondsoort: teelgrond	m3			
		Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel				
		van verwerking				
		Horizontaal en op talud 1:3				
		.2.	Dikte 0,10 m				
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	9	Verdichten volgens bestekspost 162010				
13		LEIDINGWERKEN				
132		DRAINAGE				
		Bij draineren rekening houden met veldafscheidingen, kabels en leidingen				
132030	230199	Aanbrengen drains oefenkooien	m	130,00	V	
132031	230101	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m			130,00
		2.	Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
		0,60 m				
		..1. . .	Breedte sleuf 0,15 m				
		...9.	De ontgraven grond vervoeren volgens bestekspost 123010				
132032	230111	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m			130,00 I
		1.3. . . .	PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			130,00 L
		..9.9. . .	Inwendige diameter 65 mm				
		...9.9.	Omhuld met polypropyleenvezels PP 700				
132033	230112	Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- tale drainage.	st			6,00 I
		2.	Materiaalsoort: PVC				
		..9.9. . . .	Put: diam. 315 mm voorzien van:	st			6,00 L
		doorspuitvoorziening(en) voor drains 65 mm,	st			6,00 L
		aansluitingen voor drains 65 mm en pvc 125 mm en voorzien van zandvang				
		Deksel 0,30 beneden toekomstig maaiveld	st			6,00 L
		Situering: 0,75 m uit de veldafrostering				
		De plaats van de putten door middel van een gekleurde tegel markeren				
		Put aansluiten op drainverzamelbuis PVC 125 volgens bestekspost 132210				
132034	230121	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m			130,00 I
		9.9. . . .	Sleuf aanvullen met M3.c zand volgens normblad ISA-M3.c en verdichten	m3			5,00 L
132130	230199	Doorspuiten drainage	keer	1,00	V	
		Betreft aangelegde stelsels volgens bestekspost 132				
		Inclusief schoonmaken doorspuitputten				
132210	252299	Aanbrengen drain-afvoerleiding	m	20,00	N	
		Betreft oefenkooien 1 en 2				
132211	240101	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			20,00 I
		Grondsoort: zand en klei				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		..1. . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		..2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m				
		...1. . . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,4 m				
	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
132212	252201	Aanbrengen PVC-buis	m			20,00 I
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			20,00 L
		kleur grijs				
		..2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm				
		...9	Verbinding dmv mof met rubbermanchet				
		De buis aansluiten op de drainputten.				
		Afvoerleiding aansluiten volgens bestekspost 132220				
132213	240121	Aanvullen sleuf.	m			20,00 I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,65 m				
		..1. . . .	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
		...1.	De aanvulling verdichten				
						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
132220	253799	Aansluiten drain-afvoerleiding	st	2,00	V	
		Betreft aansluiten leiding volgens bestekspost				
		132210 op kolken-verzamelleiding naast veld 1				
		T-stuk PVC 125 mm	st			2,00 L
		Inclusief (eventueel) opnemen en herstraten				
		verharding en benodigd grondwerk				
14		VERHARDINGEN				
		Acceptatiekosten van afvalmaterialen zijn voor				
		rekening van de aannemer en dienen in de				
		eenheidsprijzen te zijn begrepen				
140010	300101	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	100,00	V	
		verhardingslaag.				
		Betreft: afwerken zand onder de aan te brengen				
		verharding volgens bestekspostnrs. 140060 en				
		140070				
		Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-				
		hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging				
		van water en afwerken.				
		1.....	Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te bren-				
		gen verhardingslaag				
		.2....	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
		gesteld is 0,30 m				
		.1....	Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de				
		Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)				
		wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid				
		met de normale proctorproef				
140030	314312	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	155,00	V	
		Betreft opsluitbanden langs verharding				
		oefenkooien 1 en 2				
		2.....	Op zandbed				
		.4....	Profiel 80 x 200 mm	st			155,00 L
140040	314702	Pasmaken van betonbanden.	st	15,00	V	
		2.....	D.m.v. zagen				
		.2.3....	Opsluitband 80 x 200 mm				
	2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
140060	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	95,00	N	
		Betreft tegel 500 x 500 mm rondom kunstgrasveld				
		9.....	Breedte 1,00 m				
		.2....	In stroomlagen in halfsteensverband				
		.2....	Op zandbed				
		.6....	Betontegels 500 x 500 x 50 mm	st			380,00 L
		Kleur: grijs				
		Kwaliteit: Komo-keur				
		Standaard vellingkant				
		...9.	Inclusief zaagwerk				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
140070	314199	Aanbrengen strek betonstraatstenen	m	120,00	V	
		Tussen staanders veldafrostering veld 1 en				
		oefenkooien 1 en 2				
		Afmeting 70 x 200 mm, kleur grijs	st			600,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
150010	999999	Aanbrengen kunstgrasveld oefenkooien 1 en 2 Betreft: aanleg compleet kunstgrasveld De aangeboden constructie dient voor te komen op de Sportvloerenlijst van Isa-sport, op de datum van aanbesteding, als: Voetbal outdoor Gebruiksvorm: Wedstrijd en Training B-categorie Soort: kunstgras Afmetingen binnen de afrasteringen 20 x 10 m. De totale constructie opbouw dient een dikte te krijgen van minimaal 500 mm. Het veld moet bij oplevering voldoen aan de algemene sporttechnische norm van ISA-Sport en bedrijfsgebonden materiaaltechnische noemen van de desbetreffende constructie. De algemene normen zijn verkrijgbaar bij ISA Sport te Arnhem, telefoon 026-4834637, www.isa-sport.nl Inclusief levering van alle benodigde materialen Kwaliteit te leveren grond: schoon volgens het Bouwstoffenbesluit. Eisen kunstgrasmat zie deel 3 art. nr. 63.01.01 Kuntgrasmat zonder belijning Rondom afwerken met opsluitband 80 x 200 mm volgens bestekspostnr. 140030	st	1,00	N	
16		GROENVOORZIENINGEN				
162		GRASSTROKEN				
162010	222199	Aanrijden terrein. Betreft: in te zaaien bermen incl. grondlichaam spoor aan spoor aanrijden in te zaaien bermen Grondsoort: teelgrond en klei Horizontaal of met een talud van 1:3	are	5,00	V	
162020	221131	Egaliseren. Betreft: in te zaaien bermen excl. grondlichaam Grondlichaam geprofileerd volgen bestekspostnr. 124050 Grondsoort: teelgrond .1... Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .2... Egaliseren volgens natuurlijk verhang .1... Toegestane positieve afwijking 0,02 m .9... Horizontaal of met een talud van 1:3	are	5,00	V	
162040	511201	Zaaien. Betreft: in te zaaien bermen incl. grondlichaam Grondsoort: teelgrond en klei .9... Horizontaal of met een talud van 1:3 .1... Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai- klaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1... Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV 7 Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2 .2... Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan- drukken	are	5,00	V	
17		TERREININRICHTING				
171		AFRASTERINGEN				8,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 :2 :3 :4 :5 :6					
171030	610399	Afrasteringen en ballenvanger zuiver in een rechte lijn plaatsen. Delen van verschillende afrasteringen en poorten goed op elkaar aan laten sluiten. Het eindresultaat mag geen scherpe delen bevatten				
		Aanbrengen veldafscheiding hoog 3,00	m	80,00	V	
171070	610399	Afrastering VA 3,00				
		Langs oefenkooien 1 en 2				
171070	610399	Fabriektype 18 Hekwerk (Heerenveen), type MASSIEF	m			80,00 L
		- Staanders Ø 60 mm, h.o.h. 2,5 m.				
171070	610399	- Staanders ballenvanger staan 1 m in de grond				
		- Geheel voorzien van 3 m hoog dubbelstaafmat maas 50x200mm, draad 8,0/6,0/8,0.				
171070	610399	- Panelen om de 0,50 m vastzetten				
		- Ruimte tussen maaiveld en onderkant mat ca. 0,10 m				
171070	610399	Alle stalen delen thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO-1461en alle delen voorzien van poedercoating, kleur zwart				
		Aanbrengen enkele toegangspoort hoog 2,00	st	2,00	N	
171070	610399	Poort in VA 3,00, oefenkooien 1 en 2				
		Fabriektype 18 Hekwerk (Heerenveen); enkele poort type LOPO-MASSIEF	st			2,00 L
171070	610399	- Afmeting 100x200cm				
		- Vleugel voorzien van dubbelstaafmat, maas 50x200 mm, draait in frame.				
171070	610399	- Vleugel is 180 graden draaibaar.				
		- Voorzien van cilinderslot met dag- en nachtschoot.				
171070	610399	- Poortpalen koker 100 mm				
		- scharnieren nastelbaar doormiddel van stelmoer.				
171070	610399	- Inclusief fundatie.				
		- Ruimte tussen maaiveld en onderkant mat ca. 0,10 m				
171070	610399	Alle stalen delen thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO-1461en alle delen voorzien van poedercoating, kleur zwart				
		INRICHTINGSMATERIAAL SPORTVELDEN				
172020	630099	Aanbrengen voetbaldoelen oefenkooien 1 en 2	st	4,00	V	
		Pupillendoelen 5,00 x 2,00 m				
172020	630099	Afmetingen en plaatsing volgens vereisten KNVB.				
		Model: P-model wedstrijdmodel voorzien van grondbeugels en nethaken.	st			4,00 L
172020	630099	Aanbrengen direct aansluitend in de veldafrastering volgens bestekspost 172030				
		In bijbehorende grondpotten	st			4,00 L
172020	630099	Voetbaldoelnetten (knoopvrij van 3 mm polyethyleen).	st			4,00 L
						
172030	630099	Aanpassen veldafrastering	st	4,00	V	
		Betreft gaten in veldafrastering van de oefenkooien 1 en 2 ten behoeve van pupillendoelen				
172030	630099	Zodanig dat het hart van de doelpaal in hetzelfde vlak ligt als de staafmat				
						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
172070	631099	Veldafrastering braamvrij en doorgeknijpte staven afwerken met zwarte verf				
172070	631099	Aanbrengen walk-off-mat (enkele poort). Inpassen in de tegelverharding ingangen oefenkooien 1 en 2 Mat op gelijk niveau aanbrengen met omliggend maaiveld. Mat eenvoudig uitneembaar om afgeveegd materiaal te verwijderen. Aanbrengen volgens richtlijnen fabrikant Afmetingen inwendig (binnen onderste betonbanden): 0,90 x 1,20 m Indien er al een nieuwe verharding aanwezig is: inclusief eventueel opnemen en afvoeren bestaande tegelverharding en grond- en zaagwerk Onbruikbare materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben	st	2,00	V	
172071	314312	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: opsluitbanden als fundering onder en opsluiting rond het schoonlooprooster	m			28,00 I
		2.....	Op zandbed				
		.5....	Profiel 100 x 200 mm	st			28,00 L
172072	314702	Pasmaken van betonbanden.	st			20,00 I
		2.....	D.m.v. zagen				
		.24....	Opsluitband 100 x 200 mm				
	2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben				
172073	314113	Aanbrengen betontegels. Betreft: vuilopvangbak onder rooster	m2			2,20 I
		1.....	Totale breedte tot 1,50 m				
		.5....	In blokverband				
		...1..	Betontegels 300 x 300 x 45 mm	st			24,00 L
	2	Afstrooien en inwassen met zand				
172074	610399	Aanbrengen verzinkte roosters en schoonloopmat.	st			2,00 I
		Situatie: ingangen en oefenkooien 1 en 2 Betreft: thermisch verzinkt rooster				
		Maasrooster 1400 x 1100 mm, dikte 25 mm	st			2,00 L
		Fabriek Dejo Wolvega				
		Bijbehorende zanddoorlatende borstelmat van kunststof (buitengebruik), ter keuze van de aannemer	st			2,00 L
172090	630099	Aanbrengen tekstborden	st	2,00	V	
		Situering: de veldafrastering naast looppoorten				
		Borden van trespa met gebruiksregels kunstgrasveld	st			2,00 L
		De aannemer doet een voorstel. Uitvoering en tekst ter goedkeuring van de directie				
8		WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81		REVISIE				
810010	256499	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR			N
		Betreft het gehele werk: velden met verharding,				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			veldafasteringen, ballenvangers, lichtinstallatie met bekabeling, drainage met afvoerleidingen, kolkafvoerleidingen, drainageputten en kolken. Inclusief aangetroffen kabels en leidingen Analoog inmeten aan vaste punten (gevels, kant verharding, kolken en putten) Gegevens vastleggen op tekening schaal 1:200 Een en ander volgens een duidelijk systeem Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en diameters) vermelden Gegevens (zowel digitaal op CD in PDF, JPG of DWG bestand als analoog in drievoud) aan de directie verstrekken uiterlijk 3 weken na het gereedkomen van de betreffende (deel)werkzaamheden				
82			DIRECTIEBEHOEFTE OPDRACHTGEVER				
821010	610299		Gebruik instrumenten De aannemer stelt gedurende de uitvoering van het werk aan de directie ter beschikking: - 1 automatisch waterpasoestel met statief - 1 waterpasbaak met baakniveau - 1 dubbel pentagonprisma met prismablok - 1 (stalen) meetveer/meetband van 50 m - 10 jalons met jalonniveau - 1 rolbandmaat van 5 m - piketten Alle hulpmiddelen moeten in een goede staat van onderhoud zijn en in geval van zoek- of defect raken worden vervangen.	EUR		N	
83			TER BESCHIKKING STELLEN				
830010	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. 2. Werknemers Bouwbedrijf groep B Grondwerker	uur	4,00	V	
830020	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. 4. Werknemers Bouwbedrijf groep D Stratenmaker	uur	4,00	V	
830030	611203		Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. 9. Bakinhoud: ten minste 1,25 m3	uur	4,00	V	
9			DIVERSEN				
91			EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:				
910010	610101		Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat- sen en loodsen, inclusief het aanleggen en aan- sluiten van de hierbij benodigde kabels, leidin- gen, parkeerplaatsen en hulpwegen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 821010			V	
910020	610102		Opruimen van werkterrein.			V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 :2 :3 :4 :5 :6						
95 950010	610501	 1.....1....					
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
				EUR	1.000,00 V		

Behoort bij: Bestek 11-06 Aanleg kunstgrasvoetbalvelden te
Leeuwarden Perceel 2

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: EUR 3)

(
euro) 4)

Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde omzetbe-
lasting bedraagt: EUR 5)

(
euro) 6)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom is
die, bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalin-
gen (Standaard 2000).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver. 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen
overeenkomstig de bepalingen van het Uniform
Aanbestedingsreglement 2001
en met inachtneming van de bepalingen en ge-
gevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van in-
lichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20..

De inschrijver(s),

A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
- 3) Inschrijvingsom in cijfers.
- 4) Inschrijvingsom in letters.
- 5) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
- 6) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
- 7) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

Behoort bij: Bestek 11-06 Aanleg kunstgrasvoetbalvelden te
Leeuwarden Perceel 2

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2000) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 2: AANLEG 2 OEFENKOOIEN				
115190	Maaien gewas.	are	6,00	V	
12	GRONDWERKEN				
121	VOORBEWERKEN				
121010	Frezen.	are	6,00	V	
122	GROND ONTGRAVEN				
122030	Grond ontgraven uit cunet, oefenkooien 1 en 2	m3	200,00	V	
122070	Grond ontgraven uit cunet, verharding kooi 1 en 2	m3	30,00	V	
123	GROND VERVOEREN				
123010	Grond vervoeren	m3	235,00	N	
124	GROND VERWERKEN				
124020	Grond verwerken in cunet, oefenkooien 1 en 2	m3	30,00	N	
124050	Grond verwerken in grondlichaam	m3	200,00	N	
124130	Aanrijden grond in grondlichaam.	are	6,00	V	
124150	Grond verwerken in bekleding.	m3	35,00	V	
13	LEIDINGWERKEN				
132	DRAINAGE				
132030	Aanbrengen drains oefenkooien	m	130,00	V	
132130	Doorspuiten drainage	keer	1,00	V	
132210	Aanbrengen drain-afvoerleiding	m	20,00	N	
132220	Aansluiten drain-afvoerleiding	st	2,00	V	
14	VERHARDINGEN				
140010	Afwerken zandbed.	m2	100,00	V	
140030	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	155,00	V	
140040	Pasmaken van betonbanden.	st	15,00	V	
140060	Aanbrengen betontegels, 500x500mm	m2	95,00	N	
140070	Aanbrengen betonstraatstenen dikfmaat	m	120,00	V	
15	KUNSTGRASVELD				
150010	Aanbrengen kunstgrasveld oefenkooien 1 en 2	st	1,00	N	
16	GROENVOORZIENINGEN				
162	GRASSTROKEN				
162010	Aanrijden terrein.	are	5,00	V	
162020	Egaliseren.	are	5,00	V	
162040	Zaaien	are	5,00	V	
17	TERREININRICHTING				
171	AFRASTERINGEN				
171030	Aanbrengen veldafscheiding hoog 3,00	m	80,00	V	
171070	Aanbrengen enkele toegangspoort hoog 2,00	st	2,00	N	
172	INRICHTINGSMATERIAAL SPORTVELDEN				
172020	Aanbrengen voetbaldoelen oefenkooien 1 en 2	st	4,00	V	
172030	Aanpassen veldafrostering	st	4,00	V	
172070	Aanbrengen walk-off-mat (enkele poort).	st	2,00	V	
172090	Aanbrengen tekstborden	st	2,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	REVISIE				
810010	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
82	DIRECTIEBEHOEFTE OPDRACHTGEVER				
821010	Gebruik instrumenten	EUR		N	
83	TER BESCHIKING STELLEN				
830010	T.b.s. werknemer.	uur	4,00	V	
830020	T.b.s. werknemer.	uur	4,00	V	
830030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	4,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	DIVERSEN				
91	EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:				
910010	Inrichten werkterrein				
910020	Opruimen werkterrein				
910030			EUR	
910040			EUR	
910050			EUR	
918880	Overige eenmalige kosten			EUR	
				=====	
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			

					=====
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				