

Nota van Inlichtingen

PROJECT : Aanleg kunstgras voetbalveld hvv Tubantia te Hengelo

Pagina 1 van 4

PvE : 150061
Datum PvE : 11 mei 2015

Opgesteld door : M. Heemskerk
Datum verstuurd : 20 mei 2015

Verwerking gestelde vragen			
Nr	Verwijzing naar	Vraag	Antwoord
1	3.1 Locatie	Dienen er nog werkzaamheden met betrekking tot de oude drainage meegenomen te worden?	Nee
2	3.3 Waterhuishouding	Dient er bij het dempen van de sloot nog rekening gehouden te worden met zettingen?	Niet zozeer vanuit de ondergrond maar wel vanuit het materiaal waar mee gedempt word.
3	4.1.2 Opruim- en voorbereidings-	Is de locatie van de elektriciteitskabel bekend? Kan deze door aannemer worden omgelegd, of dient rekening gehouden te worden met werkzaamheden door nutsbedrijf?	Ligging is globaal bekend, te verleggen door aannemer.
4	4.1.3 Afvoer grond	Dient de aannemer zorg te dragen voor het zeven van de grond? Zo ja kan dat op depotlocatie?	De aannemer dient de grond wanneer deze puin bevat te zeven. Dat kan op de locatie van het depot.
5	4.2.3 Waterhuishouding	Mag ook gewerkt worden met een afvoerleiding en drainputten? Dan is er maar 1 uitstroomvoorziening nodig en ook maar 1 paal.	Nee, alle drains rechtstreeks op de sloot.
6	4.2.4 Constructieopbouw	U omschrijft hier een bedrijfsgebonden receptuur. Mogen derhalve ook Bodemas en RST toegepast worden?	Nee
7	5.2 Hekwerk	Waar zijn de doelopstelplaatsen aan de Oostzijde? Of dienen deze in een rechte lijn te lopen?	De noordelijke bestaat uit bss en die is er nu al en de zuidelijke is in donker grijs aangegeven en bevindt zich naast de noordpijl.

Nota van Inlichtingen

PROJECT : Aanleg kunstgras voetbalveld hvv Tubantia te Hengelo

Pagina 2 van 4

PvE : 150061
Datum PvE : 11 mei 2015

Opgesteld door : M. Heemskerk
Datum verstuurd : 20 mei 2015

8	5.3 Verlichting	U omschrijft hier nogal een aantal extra werkzaamheden met betrekking tot de verlichting. De uitgangssituatie (afzekering in meterkast) is onbekend. Het is gebruikelijk dat de eigenaar van de meterkast groepenverzwaringen voor zijn rekening neemt. Is het derhalve niet beter een stelpost voor deze extra werkzaamheden aan de verlichting mee te nemen?	De aannemer legt de verlichting aan tot in de kruipruimte met een over lengte van 15 m kabel. Voor de rest van de werkzaamheden een stelpost van €5.000,- opnemen.
9	5.6 Hoekvlaggen	Wat is de diameter van de palen van de kornervlaggen?	Maatgevend is dat ze moeten voldoen aan het reglement van de KNVB.
10	5.9.3 Prullenbakken	Er zit veel kwaliteitsverschil in prullenbakken. Kunnen deze nader omschreven worden, desnoods in combinatie met voorzieningen voor de sigarettenpeuken?	U bent hier vrij in binnen hetgeen in het PvE is voorgeschreven
11	Afgifte certificaat voor een goedgekeurde accommodatie door NOC*NSF	Dient de inschrijver een post mee te nemen voor de opslag van het kwaliteitssysteem van NOC/NSF. De sportbonden en VSG hebben ingestemd met deze opslag?	Ja
12	Algemeen	Is er een opbreuk/opruimtekening?	Nee
13	4.1.3	Is het puin / puinhoudende grond is vrij van asbest (arbowetgeving)? Gebroken puin blijft ook op locatie?	Het gaat om verontreiniging met puin. Vooralsnog kan er vanuit worden gegaan dat puin op locatie blijft.
14	4.1.2	Goten in banden in beton gesteld. Moeten deze in depot? Wanneer niet herbruikbaar? Indien band is gebroken of als er beton aan zit? Hoeveel m1 betonband moet worden opgenomen? Het verleggen van de sloot inclusief 9 meter duiker. Dus duiker van 9 meter is er al en moet opgenomen en herlegd worden?	Ja, tijdelijk in depot. Banden die niet herbruikbaar zijn door aannemer af te voeren. Circa 90 m1 band op te nemen. Duiker is er al, alleen verplaatsen.

Nota van Inlichtingen

PROJECT : Aanleg kunstgras voetbalveld hvv Tubantia te Hengelo

Pagina 3 van 4

PvE : 150061
Datum PvE : 11 mei 2015

Opgesteld door : M. Heemskerk
Datum verstuurd : 20 mei 2015

15	4.1.3	Afvoer grond: waar naar toe? Is dit op tekening aan te geven? Dient het zeven te worden uitgevoerd door de aannemer? Zo ja, met welke zeef en met hoeveel te zeven grond te rekenen? Over welk oppervlak (m2) egaliseren? Dient depot met bouwhekken te worden afgezet?	Grond afvoeren naar grasperceel direct naast het hoofdveld, transportafstand <500m. zeven door aannemer, zeefmaat 30 mm, hoeveelheid te zeven grond is onbekend. Egaliseren over 1000m2, geen bouwhekken.
16	5.2	Door wie wordt revisie gemaakt? Inmeten van kabels en leidingen door opdrachtgever. Digitaal?	Ondergrondse revisie door de opdrachtgever, bovengronds door aannemer.
17	5.8	hoeveel verharding dient te worden opgenomen? Komt dit overeen met het paarse vlak en grijze vlak op de inrichtingstekening? Hoeveel m1 hergebruik betonbanden toepassen?	Daarom staat bij deze kleuren in de legenda 'opnemen en herstraten'. Circa 90 m1.
18		Welke keerwanden toe te passen? Keerwanden aan elkaar koppelen? Zo ja, hoe?	Dit is ter beoordeling van de aannemer. Het geheel dient functioneel te zijn.
19	5.9.3	welke eisen aan de prullenbakken? Materiaal, volume? Hoe zien de voorzieningen voor sigarettenpeuken er uit? Aan hekwerk monteren?	Zie antwoord op vraag 10
20	6.7 betalingsregeling	Er wordt een bankgarantie verlangd van 5%. Indien veld gered is, maar nog een eindkeuring, ingebruikname en oplevering heeft plaatsgevonden, wordt een zekerheid van 30% (25% niet in te dienen termijnen en 5 % bankgarantie) gevraagd. Dit is veel. In raw-systematiek is dubbel zekerheid eisen niet toegestaan (5% bij oplevering en bankgarantie). Gevraagd wordt de betalingsregeling te herzien.	Betalingsregeling wordt niet aangepast.

Nota van Inlichtingen

PROJECT : Aanleg kunstgras voetbalveld hvv Tubantia te Hengelo

Pagina 4 van 4

PvE : 150061
Datum PvE : 11 mei 2015

Opgesteld door : M. Heemskerk
Datum verstuurd : 20 mei 2015

21	3.3 waterhuishouding	Mogelijk nog restanten van oude drainage. Niet meer functioneel. Wat hiermee te doen? Indien werkzaamheden uitgevoerd worden (verwijderen, afdoppen?) op stelpost/meerwerk te verrekenen?	Hier hoeft in de offerte geen rekening mee gehouden te worden.
----	-------------------------	--	--