



TECHNISCHE SPECIFICATIE

AASoccerPro Max S PU 60 (RUBBERINGESTROOID)

Toepassing	: Voetbal
Garen/vezel	: UV-stabiele, PE monofilamentvezel 12.500/6 dtex, dik 350 micron
Garen producent	: TenCate Thiolon
Tapijt producent	: Limonta Sport
Poolhoogte	: 60 ± 2 mm
Aantal steken per 10 cm	: 15 ± 1 stuks
Rij-afstand	: 3/4"
Vezelgewicht	: Ca. 1.324 gr/m ²
Kleur mat	: Bi-color (light and dark green)
Steunmat/tuftdoek	: Geweven, UV-stabiel, zwart polypropyleen doek, ± 145 gr/m ²
Tapijtrug	: Ca. 1.000 gr/m ² ; klimaatbestendige latex. De mat heeft een goede vormstabiliteit.
Perforatie	: $\varnothing 5$ mm / 90 per m ²
Matbreedte	: Ca. 410 cm
Matlengte	: volgens legplan
Totaalgewicht	: Ca. 2469 gr/m ²
UV bestendigheid	: conform DIN 53387
Totale constructiehoogte	: 500mm.
Kleur belijning	: wit
Belijningsbreedte	: volgens normering KNVB
Waterdoorlatendheid	: > 300 ml/min/100 cm ² (norm NOC*NSF)

AASportsystems B.V.

Postbus 115

4450 AC Heinkenszand

Tel. 0113-670192 / Fax 020-7099363

info@asportsystems.nl

Do...
d. 01.23-06.2004

Behoort bij T1098HA1S1

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Sallandse Wegenbouw-AAsportsystems-Mourik
Gevestigd te , Haarle

1)
2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land

RAW****

2 voetbalvelden Apeldoorn

Besteknummer : T1098HA1S1

Opdrachtgever : gemeente apeldoorn

bladnr: 2 van 6

printdatum:

26-06-2009

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
101010	Schonen terrein.	EUR			
101020	Toepassen rijplaten.	EUR			
101030	Toepassen borden t.b.v. ultrit bouwverkeer.	st			
101040	Opzoeken en markeren kabels en leidingen.	EUR			
11	VERWIJDEREN AFRASTERING EN OBJECTEN				
111010	Verwijderen lichtmast.	st			
111020	Verwijderen aansluitsnoer.	st			
111030	Verwijderen afvalbakken	st			
111040	Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.	st			
111050	Verwijderen afrastering.	m			
111060	Verwijderen afrastering.	m			
111070	Verwijderen afrastering.	m			
111080	Verwijderen hek.	st			
12	VERWIJDEREN VERHARDING				
120010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2			
120020	Zagen verharding.	m			
120030	Opbreken asfaltverharding met leerhoudend asfalt.	m2			
120040	Opbreken belontegels.	m2			
120050	Opbreken betonbanden.	m			
13	GROEN				
131010	Frezen.	are			
131020	Verwijderen stobben.	st			
131030	Verwijderen stobben.	st			
131040	Verwijderen stobben.	st			
131050	Verwijderen begroeiing.	are			
14	DEMPEN WATERGANGEN				
141010	Maaien gewas.	are			
141020	Opschonen watergang.	m3			
2	GRONDWERK				
20	ONTGRAVEN				
200010	Grond ontgraven uit terrein	m3			
200020	Grond ontgraven uit terrein	m3			
200030	Grond ontgraven uit cunel	m3			
200040	Grond ontgraven uit ophoging.	m3			
200050	Verwijderen dam.	st			
21	VERVOEREN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210010	Grond vervoeren.	m3			
210020	Grond vervoeren.	m3			
210030	Grond vervoeren.	m3			
210040	Grond vervoeren.	m3			
210050	Grond vervoeren.	m3			
22	VERWERKEN				
220010	Grond verwerken in watergang.	m3			
220020	Grond verwerken in cunet	m3			
220030	Grond verwerken in terrein	m3			
221010	Leveren grond.	m3			
3	LEIDINGWERK				
30	DUIKER IN WATERGANG				
300010	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m			
300020	Maken passtuk uit betonbuis.	st			
300030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st			
300040	Aanbrengen putrand met deksel.	st			
300050	Maken aansluiting op rioolput.	st			
300060	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st			
300070	Aanbrengen put van kunststof.	st			
300080	Aanbrengen putrand met deksel.	st			
31	DRAINAGE INCL. AFVOERLEIDING				
310010	Aanbrengen put van kunststof.	st			
310020	Aanbrengen hor. drainage	m			
310030	Aanbrengen drainage incl. grondwerk	m			
4	KUNSTGRAS VOETBALVELD				
400010	Aanbrengen kunstgrasvoetbalveld.	st			
5	VERHARDING				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
500010	Afwerken zandbed.	m2			
51	KANTOPSLUITINGEN				
510010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m			
510020	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m			
511010	Leveren rechte opsluitband van beton.	st			
511020	Leveren rechte opsluitband van beton.	st			
52	ELEMENTENVERHARDING				
520010	Aanbrengen betontegels.	m2			
520020	Aanbrengen betontegels.	m2			
521010	Leveren betontegels.	st			

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521020	Leveren belontegels.	st			
521030	Leveren belontegels.	st			
6	TERREIN- EN SPORTVELDINRICHTING				
60	BUITENAFRATERING				
600010	Aanbrengen gaasafstering	m			
600020	Aanbrengen gaasafstering	m			
600030	Aanbrengen enkele draaipoot.	st			
600040	Aanbrengen enkele draaipoot	st			
61	SPORTVELDAFRATERING				
610010	Aanbrengen speelveldafscheiding	m			
610020	Aanbrengen ballenvanger	m			
610030	Aanbrengen pupillen ballenvanger	m			
610040	Aanbrengen dubbele draaipoot.	st			
610050	Aanbrengen enkele draaipoot	st			
62	SPORTVELDINRICHTING				
620010	Aanbrengen voetbaldoelen	st			
620020	Aanbrengen cornervlaggen	st			
63	SPORTVELDVERLICHTING				
630010	Leveren en aanbrengen sportveldverlichting	st			
7	GROENWERKZAAMHEDEN				
700010	Frezen.	are			
700020	Egaliseren.	are			
700030	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2			
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	KEET				
811110	Toepassen tijdelijke afstering werkerreln	EUR			
	KEURINGEN				
8610	<u>Keuring kunstgras voetbalveld</u>				
861010	Keuringskosten nieuw kunstgrasveld.	EUR			
883	TER BESCHIKKING STELLEN				
8831	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
883110	T.b.s. werknemer.	uur			
883120	T.b.s. werknemer.	uur			
883130	T.b.s. werknemer.	uur			

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8832	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
883210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur			
883220	T.b.s. vrachtauto.	uur			
884	REVISIETEKENINGEN				
884010	Vervaardigen revisietekeningen drainage, riolering	EUR			
	Subtotaal				

RAW****

2 voetbalvelden Apeldoorn
Besteknummer : T1098HA1S1
Opdrachtgever : gemeente apeldoorn

bladnr: 6 van 6
printdatum:
26-06-2009

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	 EUR	EUR			
910020	 EUR	EUR			
910030	 EUR	EUR			
910040	 EUR				
910050	 EUR				
911010	Inrichten werkterrein				
911020	Opruimen werkterrein				
918880	Overige eenmalige kosten El				
919990	Totaal eenmalige kosten				
929990	Uitvoeringskosten				
939990	Algemene kosten				
99990	Winst en risico				
95	STELPOSTEN				
951010	Stelpost.				
951020	Stelpost.				
951030	Stelpost.				
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)				
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)				
	Aannemingsom, exclusief omzetbelasting				
	Gedaan te				
	De 26e juni 2009				
	De inschrijver(s),				
					
	 Sallandse Wegenbouw Binnengedijk 23 7441				
	Sallandse Wegenbouw-AAsportsystems-Mourik				
	AAsportsystems B.V. Postbus 115 4450 AC Heinkenszand Tel. 0113-670192 / Fax 020-7089383 Info@asportsystems.nl				
	MOURIK GROOT-AMMERS B.V. Voorstraat 67 Postbus 2 2964 ZG GROOT-AMMERS				

